



ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๑,๒๔๕,๔๒๐.๕๓ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวัน
ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒ ก.ย. ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต
วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่
MBU.SLC.๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ **๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘** ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ www.slc.mbu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supplies.slc@mbu.ac.th หรือช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ **๒๔ ส.ค. ๒๕๖๘** ในเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.slc.mbu.ac.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ **๒๔ ส.ค. ๒๕๖๘**

ประกาศ ณ วันที่ **๑๔** สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(พระธรรมวชิรจินดาภรณ์, รศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ MBU.SLC. ๐๔ /๒๕๖๘

การจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ หลัง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ



๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยฯ เชื้อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน



(๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๔.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

(๔.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไป ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา



๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล ธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้น แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปีได้



๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุน จดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา



ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสำเนาสัญญางานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)



๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

/หากปรากฏ...



หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้น แต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด



กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต้นฉบับ เอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๕.....
ระหว่าง เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำ
ประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้า กำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ ผู้ค้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ การประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน
๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือแบบรูป
และรายการละเอียด และขอบเขตของงาน (ถ้ามี) ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด แตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้
สาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- (๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน



(๔) ชำระ...

(๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEsซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย



ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน สัญญา สละตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาด ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้าง กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟลงวันที่ใช้เช็คหรือ ตราฟนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว



๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ % ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- งานถมดิน และปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- ส่งงานทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบวิศวกรรมชั้นดิน แล้วเสร็จ
- งานสำรวจวางแนวปักฝังกำหนดระดับ และตำแหน่งเสาอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม สกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน ปรับระดับฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ % ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- งานประกอบแบบเสา และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานประกอบแบบคาน,คานเอ็น และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ % ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- งานก่อสร้างพื้นคสล. และพื้นปาร์เก้ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จ
- งานฉาบผิวโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ % ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ฝ้าระเบียง และฝ้าบันลุม แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนัง,งานบัวอินตตกแต่งผนัง, งานตกแต่งบัวอินเวที แล้วเสร็จ
- งานประกอบติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง พร้อมบานและอุปกรณ์ที่ปรากฏตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานระบบประปา และระบบไฟฟ้าในอาคาร แล้วเสร็จ



๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินกันเหลือมปี (แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง จากงบประมาณเงินกันเหลือมปี (แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเรื่อง จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้ง กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทาง ที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ ระบุ ในข้อ ๑.๕



๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๓.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๓.๓ ช่างเชื่อมแก๊ส
- ๑๓.๔ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
- ๑๓.๕ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
- ๑๓.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
- ๑๓.๗ ช่างก่ออิฐ
- ๑๓.๘ ช่างฉาบปูน
- ๑๓.๙ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว





แบบรูปรายงานการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1. ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินงบประมาณกันเหลือในปี 2567 จำนวน 11,000,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการจัดจ้าง สถานที่ก่อสร้าง : ภายในผังแม่บทอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ภายในวิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 1 หลัง

2.2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมภายในวิทยาเขตศรีล้านช้าง และใช้ในการประชุมสำหรับหน่วยงาน ภายนอก

2.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างภูมิปัญญาของชุมชนในเขตจังหวัดเลยและใกล้เคียง

2.4 เพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเลย

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/3.6 มีคุณสมบัติ...

(ดร.บรรจบ โชติชัย)
ประธานกรรมการ

(นายสุริพงษ์ รัตนนิม)
กรรมการ

(นายประพันธ์ ธรรมไคตร)
กรรมการและเลขานุการ



3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วม” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และในความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

/(3) สำหรับ...



(ดร.บรรจบ ชาติชัย)
ประธานกรรมการ



(นายภูริพงษ์ รัตนานิคม)
กรรมการ



(นายประพันธ์ พรมโคตร)
กรรมการและเลขานุการ



(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

4. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

ภายในผังแม่บทโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 1 หลัง ตามแบบรูปรายการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)


หมายเหตุ ระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการ เตรียมบุคลากรและเครื่องมือ (เช่นทำป้ายเตือนการก่อสร้าง, ไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ) ดูแลความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


- ระยะเวลาการยื่นราคา 120 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
- ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา



(ดร.บรรจบ ไซติชัย)
ประธานกรรมการ



(นายภูริพงษ์ รัตนานิคม)
กรรมการ

17. วงเงิน...


(นายประพันธ์ พรมโคตร)
กรรมการและเลขานุการ



7. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณกันเหลือปี 2567 จำนวน 11,000,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

8. งวดงาน และการเบิกจ่ายเงิน

งวดงานและการเบิกจ่ายเงินจำนวน 5 งวด โดยงวดงานสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของวงเงินค่าจ้างแต่ละงวด ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องดำเนินการกำหนดเนื้องานในงวดงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและราคาใน BOQ ก่อนดำเนินการทำสัญญา โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างและการปฏิบัติงานในแต่ละงวดงานดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานถมดิน และปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- ส่งงานทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบวิศวกรรมชั้นดิน แล้วเสร็จ
- งานสำรวจวางแนวปักฝังกำหนดระดับ และตำแหน่งเสาอาคาร แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม สกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน ปรับระดับฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีตให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับได้

ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งหมด

- งานประกอบแบบเสา และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานประกอบแบบคาน,คานเอ็น และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับได้


ถูกต้องตามสัญญาภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด


- งานก่อสร้างพื้น คสล. และพื้นปาร์เก้ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จ
- งานฉาบผิวโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับได้

ถูกต้องตามสัญญาภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/งวดที่ 4...



(ดร.บรรจบ ไชติชัย)
ประธานกรรมการ



(นายสุริพงษ์ รัตนานิคม)
กรรมการ



(นายประพันธ์ พรหมโคตร)
กรรมการและเลขานุการ



งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ฝ้าระเบียง และฝ้าปั้นลม แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนัง, งานบัวอินตงตกแต่งผนัง, งานตกแต่งบัวอินเวทึ แล้วเสร็จ
- งานประกอบติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง พร้อมบานและอุปกรณ์ที่ปรากฏตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานระบบประปา และระบบไฟฟ้าในอาคาร แล้วเสร็จ
- งานทาสี, ลงแล็กเกอร์เคลือบผิวงานบัวอินตงต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัด ระบบน้ำทิ้ง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ก๊อกน้ำต่างๆ ถังน้ำพลาสติก ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ

ให้คณะกรรมการตรวจรับไว้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด

- งานติดตั้งพัดลมไอน้ำ, ติดตั้งพัดลมติดเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางน้ำฝนพร้อมท่อรับน้ำฝน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายหอประชุมพร้อมโลโก้ สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ขนาด 2 x 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าม่านประตู, หน้าต่าง, เเวที่ด้านหน้าและด้านหลังเวทึชุดใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่ายแบบมุมมองคงที่ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (๓ เฟส) แล้วเสร็จ
- งานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและวางระบบท่อประปา แล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- งานเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ออกจากบริเวณก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบ

รูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับไว้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/9. หลักประกัน...



(ดร.บรรจบ โชติชัย)

ประธานกรรมการ



(นายกรวิพงษ์ รัตนานิคม)

กรรมการ



(นายประพนธ์ พรมโคตร)

กรรมการและเลขานุการ



9. หลักประกันการเสนอราคา

อัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุในครั้งนี้

10. อัตราค่าปรับ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่จะไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

11. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ รับมอบงาน

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATER ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หมวดที่ 1 งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ it/} + 0.10/\text{co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} \div 0.10 \text{ St/so}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FATER


It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

/MT = ดัชนี...



(ดร.บรรจบ ไซติชัย)

ประธานกรรมการ



(นายกูริพงษ์ รัตนานิคม)

กรรมการ



(นายประพันธ์ พรหมโคตร)

กรรมการและเลขานุการ



MT = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 PVCO = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา


13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาราวาส (เลขหลง) เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โทรศัพท์ 042-830434 มือถือ 084-6029116

E-mail : virasak6029116@gmail.com



(ดร.บรรจบ โชติชัย)
ประธานกรรมการ




(นายกริพงษ์ รัตนนิคม)
กรรมการ



(นายประพนธ์ พรมโคตร)
กรรมการและเลขานุการ





แบบ

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



รายการวัสดุ		Materials Specification	
หนังสือ			
สัญลักษณ์	ความหมาย		
△	หนังสือคุณลักษณะข้อกำหนด หน้า 7 สม. นวราชวิทยาลัย		
△	หนังสือวิธีดำเนินการ (ปีฉบับสมบูรณ์พร้อมวิธี)		
△	หนังสือการเปลี่ยนแปลง 0.30x0.30 ม.		
อื่น			
สัญลักษณ์	ความหมาย		
E1	พื้น คสธ. ปูผิวด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12" (สีและลายตามหลัง)		
E2	พื้น คสธ. ขัดธรรมดา		
E3	พื้น คสธ. ปูผิวด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8" ชนิดผิวหยาบ		
E4	พื้นปูหญ้า		
ไม้ซุง			
สัญลักษณ์	ความหมาย		
CS	ไม้ท่อนกลมชนิดปิ้งไม้ขนาด 9 ซม. ฉาบเรียบ โครงสร้าง C-Line		
CS	ไม้ท่อนกลมชนิดปิ้งไม้ขนาด 9 ซม. ขัดทึบความชื้นตามเรือน โครงสร้าง C-Line		

สัญลักษณ์		Drawing Symbols	
สัญลักษณ์รูปห้อง		สัญลักษณ์ปูพื้น	
สัญลักษณ์ประตู		สัญลักษณ์ประตูบานพับ - ประตู	
สัญลักษณ์เส้นแนวเสา		สัญลักษณ์ชั้นกระดาน	
สัญลักษณ์ต่างๆ			
	คอนกรีต		อิฐเผา
	ปูนฉาบ		กระเบื้อง
	ไม้ท่อนกลม		ไม้ท่อนกลม

- หมายเหตุ: Remark
- ระดับก่อสร้างต่างๆ ดูจากแบบแปลนการก่อสร้าง
 - โฉมเขียนแบบแปลนการก่อสร้างทุกรายงานไปเสร็จสิ้น หรือยังไม่เสร็จสิ้น หรือแบบจัดพิมพ์
 - ภัยสภาพการเป็นจริงหรือแบบขยายกับระดับต่างๆ ไม่ตรงกันให้อธิบายเพิ่มเติมเข้าบัญชี
 - รั้วกั้นก่อสร้างต่างๆ โดยปราศจากแปลนการก่อสร้าง
 - วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างให้เสร็จสิ้นด้วยชื่อ ระบุแบบ อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง เพื่อพิจารณาจะดำเนินการต่อไป
 - งานก่อสร้างที่ระบุในแบบหรือที่ไม่วางแบบ คือ รั้วกั้นความประณีต เรือเวียน
 - ผนังที่สูงกว่า 2.00 เมตร จะต้องมีคานยื่น คสธ. ทรงสี่เหลี่ยมทาบรอบ โดยใช้เหล็ก 2- RB 9 มม. ป- RB 6 มม. @ 0.15 ม.
 - ก่อสร้างปูนพื้น หรือที่อื่นๆ มีระดับความสูงให้เปิดโล่ง
 - วัสดุที่ใช้ในโครงการจะซื้อเข้าทั้งหมด
 - เช่น คสธ. จะต้องมีชื่อจากบริษัท หรือชื่อ ไม้ใช้เหล็ก 2- RB 9 มม. ป- RB 6 มม. @ 0.15 ม.



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amor
(นายอนันต์ สุวิมล)
ท.บ. การก่อสร้าง

วิศวกร
[Signature]
(วราภ รัตน์)
ท.บ. 73437

สถาปนิก
[Signature]
(นายสาวิทย์ วิวัฒน์ อินทร์ทองดี)
ป- สศ. 13719





แผ่นที่

A-02

[Signature]
นายอนันต์ ศักดาสิงห์
สถาปนิก
ที่ลง. 1429



ผังบริเวณ
 สถานที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้าง
 อาคารหอประชุม
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย



ภาพถ่ายทางอากาศ
 สถานที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้าง
 อาคารหอประชุม
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายระเนท สักดาดีทักษ์
 สถาปนิก
 ร.ล.ด. 10988



แบบ
 โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
 Anon
 (นายอนันต์ สุจินตภค)
 ท.ล.บ. การก่อสร้าง

วิศวกร

 (วราพล หังทอง)
 ท.ล. 73437


สถาปนิก

 (นางสาวพรวิรัตน์ อินทร์พวงรัตน์)
 ก.ล.ด. 13719



A-03





แปลนพื้น
มาตราส่วน 1:100




แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Anon.
(นายอนันต์ สัจจกุล)
ท.ศ.บ. การก่อสร้าง

วิศวกร
[Signature]
(รวิพล คุ้มทอง)
ท.ศ. 73437

สถาปนิก
[Signature]
(นางสาววิรัตน์ อัครวิภาวรัตน์)
ท.ศ.บ. 73749



นายอนันต์ สัจจกุล
สถาปนิก
ภ.ศ.บ. 10365

A-04



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Anu.
(นายอนันต์ สุจิณงคล)
ทส.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

(วราพล พึ่งทอง)
ทว.73437


สถาปนิก

(นายสารวิทย์ อัครพรวัฒน์)
ท-สถ.13719



แผ่นที่


A-05




แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1:100

นายธนัท สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
รตด. 10888





รูปด้านที่ 1
มาตราส่วน 1:100





รูปด้านที่ 2
มาตราส่วน 1:100




แบบ
โครงการก่อสร้างประชุม

เขียนแบบ
Arac.
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

(วพด. พงษ์ทอง)
มศ.73437

สถาปนิก

(นายวราวุธ วิวัฒน์ อินทร์วงค์)
มศ.สถา.13719




นายวราวุธ วิวัฒน์
สถาปนิก
มศ.ต. 10886

A-06





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amn
(นายพนธ์ สุทธิมงคล)
ทส.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร


(วราพล ทังทอง)
ภษ.73437

สถาปนิก
ชววิทย์
(นายชววิทย์ อินทร์วณิช)
ภ-สถ.19716




นายวราทิตย์ ศักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภสถ. 10886

A-07




รูปด้านที่ 3
มาตราส่วน 1:100




รูปด้านที่ 4
มาตราส่วน 1:125





รูปตัด A
มาตราส่วน 1:100



รูปตัด B
มาตราส่วน 1:100




แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amv
(นายอนันต์ สุทธิมงคล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร
gus
(วราพร ภัททอง)
ภ.ช.73437

สถาปนิก
ชวีรัตน์
(นางสาววรัญญา อัครกาวรัตน์)
ภ.ส.33719
111 157 157 157



นายอนันต์ สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภ.ช. 10888

A-08






แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amc.
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทต.บ.ภาวทศสว


วิศวกร
C. Qu
(วราห์ ทังทอง)
ทต.บ.73437

สถาปนิก
ชววิวัฒน์
(นายสาวิรัตน์ อภิรักษ์วิรัตน์)
ท-สถ.13719



A-10

นายอนันต์ สุจริตกุล
สถาปนิก
ภต.บ. 10888




ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ

ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ

ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ

ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ




ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุ
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ

ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ


ชื่อ	นายอนันต์
นาม	สุจริตกุล
ตำแหน่ง	สถาปนิก
วุฒิ	สถาปนิกชั้น ๒
สถาน	
สถานที่	กรุงเทพฯ

รูปขยายประตูหน้าต่าง
มาตรฐาน 1:50







แปลนขยายห้องน้ำหญิง
SCALE 1:50




รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง
SCALE 1:50




แปลนขยายห้องน้ำชาย
SCALE 1:50



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย
SCALE 1:50



มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์
มาตรฐาน 1:50




แบบ WC	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	△	ผนัง
	○	ประตู
	□	พื้น
	○	หน้าต่าง

ตารางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ

①	สีโกลด์ พลาสติก
②	อ่างล้างหน้า สีโกลด์ พลาสติก
③	กาน้ำชา 0 มม. กลอนเหล็ก
④	โถชักโครก
⑤	โถชักโครก
⑥	รูระบายน้ำ 1 นิ้ว พร้อมท่อระบายน้ำ, สลักขัน ขนาด 2"
⑦	ก๊อกน้ำ
⑧	โถชักโครก

หมายเหตุ นายสมศักดิ์ หักดี พัทธกิจ

สถาปนิก
คณ. 10858



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

Amu.
(นายอเนตต์ สุจิมงคล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร




(วรพล ทังทอง)
ทล.บ. 73437

สถาปนิก

ทวิวัฒน์
(นายสมชาย หิรัญ อินทร์วรรัตน์)
ทล.บ. 13718



A-11



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amu
(นายอนันต์ สุจิเมศกุล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร
กวต กงทอง
ภช.73437

สถาปนิก
จตุวัฒน์
(นางสาวจตุวัฒน์ อัครพรวัฒน์)
ภ-๕๑.13719



นายสมิทธิ์ ศักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภตด. 10888

A-12



รายการประกอบแบบโครงสร้าง

งานคอนกรีต

งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้ส่วนผสม portland cement type 1 จะต้องมีกำลังอัดประตั้นไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. ซึ่งได้จากผลการทดสอบทั้งด้วย่าง ปูทรงกระบอกมาตรฐาน เมื่อเทลงคอนกรีตด้วยอย่างมีอายุครบ 28 วัน

ก. กรณีใช้คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จจากโรงงาน ต้องมีเอกสารรับรองคุณสมบัติคอนกรีต จากวิศวกรในราชการโรงงานผู้ผลิต และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

ข. กรณีผสมคอนกรีตโครงสร้างโดยไม่มีส่วนผสมผสมด้วยมือ ต้องมีเอกสารรายงานการคำนวณ Mix Design รับรองโดยวิศวกรผู้คำนวณ และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

1.1 ทราฟ ต้องเป็นทรายน้ำจืดธรรมชาติ ธรรมชาติปราศจากรังคอเจอปน ไม่เป็นหินหรือขี้เถ้าปน ขนาดเล็กสุดไม่ต่ำกว่า 6 มม.ใหญ่สุดไม่เกิน 6 มม.

1.2 ทราย ต้องใส่สะอาด น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจาก กรด ด่าง เกลือ น้ำมันและสารพิษอื่นๆเจือปน

1.3 น้ำยาลดน้ำคอนกรีต คอนกรีตแห้งและแห้งหมา ต้องใช้น้ำยากันซึม ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุมัติให้นำมาใช้ในงานได้ การถอดแบบ แบบร่าง ของคอนกรีต แกะกันหนา 48 ชั่วโมง แบบห้องคาน และแผ่นพื้น 14 วันและให้คงความชื้นให้ 28 วัน

การปรับและการทำฟางคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตแล้วให้ช่างฉีกฟางคอนกรีตขนาดแห้งแล้วจะดึงฟางการไม่ขึ้นที่ โดยนำน้ำกระดกซึ่งชุ่มน้ำได้ ปกคลุมให้ดูแดดหรือลมร้อนและมีให้ถูกบวมหรือระเหิดโดยธรรมชาติ 28 ชั่วโมงแรก จะต้องจัดการไม่คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำอยู่เสมอไม่น้อยกว่า 7 วัน

ระยะเวลาของคอนกรีตที่ชุ่มเหล็ก คานและเสา 3 ชม. พื้น 2.5 ชม. ฐานราก 6 ชม.

ในส่วนโครงสร้างที่สำลัดดินโดยตรงให้เป็นไปตามมาตรฐาน วทก.

รอยต่อหรือเส้น (Construction joints) ให้เป็นไปตาม ว.ส.ท.2504 และได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม (Round Bar:RB) ขึ้นคุณภาพที่ SR28 (FY=2800 กก./ตร.ซม.)

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar:DB) ขึ้นคุณภาพที่ SD30 (FY=3000 กก./ตร.ซม.)

การทาบเหล็ก คานเหล็กและถาวรอลาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท.

คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ และผลิตจากบริษัทที่ได้มีการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีดีนัมชุง โดสน น้ำมัน หรือสารปนเปื้อนอื่นใดให้เกิดการงอหรือการบิดเบี้ยว

เหล็กปูพื้นและเหล็ก Plate มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A36 (FY=2500 กก./ตร.ซม.)







การเชื่อม ใช้การเชื่อมแบบ SMAW โดยใช้รูปเชื่อมชนิด E60

สลักเกลียว (Bolt) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A307 (Fu=4000 กก./ตร.ซม.)

งานฐานราก

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างฐานราก จะต้องทำการเจาะสำรวจคุณสมบัติของดินว่าสามารถรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นฐานรากกับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัน/ตร.ม.

รายละเอียดการทาบเหล็ก,การตามเหล็ก และขอลาย

<p>การทาบเส้นกับเหล็กเส้นกลม</p> 	<p>ระยะการทาบต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - SR28 > 48 เท่าของ เส้น > 60 ซม. (แต่ต้อง > 40 เท่าของ เส้น > 60 ซม. (แต่ต้อง
<p>การทาบเส้นกับเหล็กเส้นข้ออ้อย</p> 	<p>ระยะการทาบต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - SR28 > 36 เท่าของ เส้น > 30 ซม. (แต่ต้อง > 30 เท่าของ เส้น > 30 ซม. (แต่ต้อง - SR30 > 20 เท่าของ เส้น > 30 ซม. (แต่ต้อง
<p>การต่อคาน</p> 	<p>ระยะต่อคานต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> > 60 เท่าของ เส้นที่มีเส้นเหล็ก <p>หลักการวางเส้นไม่ไปๆ</p> <p>ชนิดที่ใช้ได้ทั้งหมด</p> <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การต่อทาบหรือการต่อคาน นำมาใช้กับเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า ๒ 25 มม. 2.การต่อเหล็กเส้นที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า ๒ 25 มม. ควรใช้วิธีการเชื่อม 3.ควรหลีกเลี่ยงการต่อเหล็กในบริเวณที่รับแรงดึงสูงสุด
<p>การขอลาย</p>    <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การตัดเหล็กพูนสั้นต้องให้วิธีตัดเป็น 	<p>ระบอดนำ</p>  <p>เมื่อ $A = B, L = \sqrt{A^2 + B^2}$</p>  <p>คานขนาด 1 ปีก = $2A + 2B + (2 \times 6d) + (2 \times 6d)$</p>



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

นายอนันต์ สุจิณงค
ท.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

(รพท หงทอง)
ภย.73437

สถาปนิก

นางสาวพรวิมล สันเทพรวิมล
ภ-ศก-1-9719



นายณเมศ ศักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภกท. 10888

S-01





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Amn
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทล.บ.การก่อสร้าง


วิศวกร
gms
(วรพล กิ่งทอง)
ทล.บ. 73437

สถาปนิก
วรวรรณ
(นางสาววรวรรณ อิ่มทรัพย์รัตน์)
ทล.บ. 33710
ทล.บ. 1471



S-02

Amn
นายอนันต์ สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ทล.บ. 10888



แปลนฐานราก
มาตราส่วน 1:100





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

Anu
(นายอนันต์ สุจริต)
ท.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

Anu
(รพท. กิ่งทอง)
ภ.ย. 73437

สถาปนิก


อนันต์
(นายอนันต์ อนันต์วงรัตน์)
ท.บ. 18719




แผ่นที่

S-03

Anu
นายอนันต์ อักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภ.ต. 10888



แปลนคาน เวกี
มาตราส่วน 1:100



เสา, คานคอดินและพื้นชั้นล่าง
มาตราส่วน 1:100





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม


เขียนแบบ
Anu
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทล.น.การก่อสร้าง

วิศวกร
gus
(วราพล หังทอง)
ภ.ช. 73437

สถาปนิก
ชววิวัฒน์
(นางสาววิไลน์ อินทร์พวงรัตน์)
ภ-ชด. 13719



S-04



แปลนโครงสร้างหลังคา คสล.กันสาด คสล.
มาตราส่วน 1:100

Anu
นายอนันต์ สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภ.ชด. 1088๕





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

Amu
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

(Signature)
(วราพล ทังทอง)
กย.73437


สถาปนิก

(Signature)
(นางสาวพริ้ม อิศร์พารัตน์)
ก-สถ.13719



S-05

(Signature)
นายอนันต์ ศักดิ์ชาติภักดิ์
สถาปนิก
กต. 10888



แปลนโครงหลังคา
มาตราส่วน 1:100





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

Amu
(นายอินดี สุจิฆงคล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

(Signature)
(พรพล ทุ่งทอง)
ภช.73437

สถาปนิก

(Signature)


(นางสาววิรัตน์ อินทร์วงจันทร์)
ภ-ศก.19719




แผ่นที่

S-06

นายอินดี สุจิฆงคล
ภช. 10288



รูปขยายโครงหลังคา T1
มาตราส่วน 1:50




รูปตัด ก
มาตราส่วน 1:50


รายการประกอบแบบ

1. เหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคาต้องเป็นเหล็ก L-SECTION/CHANNEL หรือ LIGHT GAUGE ซึ่งมีขนาดมาตรฐานตามแบบร่างรายการ วัสดุอุปกรณ์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนทำการประกอบ
2. การเชื่อมและช่างเชื่อม ให้เชื่อมให้เต็มรอบด้วยความปราณีต การเชื่อมให้เชื่อมแบบ DOUBLE หรือ SINGLE V. ขนาดของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่า 12 มม. เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วให้ทำการเอาพื้นเหล็กออกให้หมดออกทุกที่ และจึงทำการทาสีกันสนิม
3. เฉพาะหัวเสา ให้ยึดโครงหลังคาติดตามรางค้ำขาข้อ ส่วนทางด้านตรงข้ามจะยึดกับเสาสำหรับหลังคาที่ติดข้างละ 1 "
4. ส่วนที่ปูในอดเหล็ก, แผ่นเหล็ก, ขั้วกันเหล็ก, แผ่นเหล็ก, ค้ำยันเหล็ก, ฝักค้ำเหล็ก, เสารับยันใน, เหล็กประกับและควันทันที่เป็นโลหะทั้งหมดให้ทำการทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง สีกันสนิมชนิด CHANGE
5. บัดแสลง ให้ใช้ขนาด ๑ 1" ทั้งหมด
6. กอนท์ในการติดตั้งโครงหลังคา จะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน
7. เมื่อเขียนโครงการแล้วเสร็จแล้ว จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเรื่อง ความถูกต้องเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อน จึงจะทำการบูรณะเบื้องต้นได้
8. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับแบบและรายการ ให้ปรึกษากองสถาปนิกและวิศวกรควบคุมทุกครั้ง







รูปขยายโครงสร้างหลังคา T2.
มาตราส่วน 1:20



รูปตัด - ๓
มาตราส่วน 1:20



รูปขยายแป้นหัวเสา คสล.
มาตราส่วน 1:20



รูปขยายโครงสร้างหลังคา T3 เฉพาะส่วนยื่น
มาตราส่วน 1:20



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
นายอนันต์ สุจริตกุล
ท.บ. การก่อสร้าง

วิศวกร
(รพช. วิศวกรรม)
ภ.ช. 73437



สถาปนิก
นายอนันต์ สุจริตกุล
(นางสาววิไล อัครพรรัตน์)
ท.ศ.สถา. 4719





นายอนันต์ สุจริตกุล
สถาปนิก
ภ.ศ. 10888

S-07





ขยายฐานราก F1
มาตราส่วน 1:15



ขยายฐานราก F2
มาตราส่วน 1:15

รายการประกอบแบบ (การตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง)

- ① ใ้ใช้เหล็กเส้นชนิดคอนกรีตอัดแรง ๕ ท่อน หรือ ๓ ท่อน รวมยาว ๒1.๐๐ ม.
ขนาด ๑-๑๒๕ x ๑๒๕ มม. หรือ ขนาด ๑-๑๒๕ x ๑๒๕ มม. (ชนิดคัลเลอร์)
เมื่อตรวจสอบความยาวที่หน้างานแล้ว ให้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน (ตามมาตรฐาน มท.๒๐๐-๒๕๔ และ มท.๒๐๐-๒๕๔)
- ② ในการตีที่ป็นงานเกี่ยวกับกรรมวิธี การกรอกคอนกรีต การวางสายเคเบิล และอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เป็นไป
- ③ การตอกเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้ความเร็ว ๓-๕ เมตรต่อนาที หรือไม่น้อยกว่า ๓ วินาที ต่อ ๑ เมตร การวางสายเคเบิลในชุดตอกเข็ม ต้องไม่
น้อยกว่า ๔๐ นาที ต่อ 1 ชุด หรือตามที่วิศวกรกำหนด เมื่อตรวจสอบหน้างานแล้ว
- ④ การตอกเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องในการวางสายเคเบิล การตอกเข็ม และการตอกคอนกรีตอัดแรง
จนครบตามแบบและรายละเอียด
- ⑤ ให้ยึดระบบการวางสายเคเบิลให้แน่นหนาและมั่นคงก่อนการตอกเข็ม
- ⑥ ในการตีที่ป็นงานเกี่ยวกับกรรมวิธี การกรอกคอนกรีต การวางสายเคเบิล และอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
รายการประกอบแบบฉบับที่ ๒๒๓-๒๕๕๓ หรือที่หน้างานแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หน้างานแล้ว



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Anon
(นายอนันต์ สุจริตกุล)
ทล.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร
Anon
(วราพล หวังทอง)
ทล.บ. 73437





สถาปนิก
จ.สุจริตกุล
(นางสาวสุจิตต์ อินทร์พวงรัตน์)
ภ.๑๕๐๔-๓๗1๐



แผ่นที่

๑๕
นายอนันต์ สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ทล.บ. 10868

S-08



ขยายคาน คสล.รับพื้น เเวที
มาตราส่วน 1:15

S1 มาตราส่วน 1:15

S2 มาตราส่วน 1:15

S3 มาตราส่วน 1:15




แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Anu
(นายอนันต์ สุริยมงคล)
ทล.น.การก่อสร้าง

วิศวกร
Anu
(รพช. กิ่งทอง)
ภ.ช. 73437

สถาปนิก
ช.วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนารัตน์)
ท-ส.ก. 15719
ก.ช. 13117/15



นายธนัท ศักดาพิทักษ์
สถาปนิก
มสท 10888

S-09



- หมายเหตุ
- เป็นพื้นสำเร็จรูปที่สามารถรับน้ำหนักจรได้ 400 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร หรือเป็นพื้น ค.ส.ล. เสริมเหล็กทางเดียว ตามแบบขยายวิศวกรรม
 - เป็นพื้น ค.ส.ล. เสริมเหล็กทางเดียว ตามแบบขยายวิศวกรรม
- ในการฉีกรับพื้นสำเร็จรูป ให้ใช้ชนิดพื้นสำเร็จรูปแบบ ค.ส.ล. ชนิดหล่อเป็นแผงเท่านั้น มอก.576-2531 หรือ 828-2531

รายการเพิ่มเติม สำหรับเหล็กเสริมของคานยื่นทุกตัว ให้ยื่นเหล็กเสริมเข้าคานต่อเนื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ทุกเส้น สำหรับเหล็กเสริมของคานยื่นที่จำเป็นต้องวางเสา โครงถักโดยชิดเหล็กแกนคานในควมยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ทุกเส้น ให้กำหนดระดับ +/- 0.00 ให้สูงเท่ากับระดับน้ำหนักสูงสุด โดยนับจากเป็นสายลัดอีกชั้นแรงให้ผูรับจ้างทราบทุกราย -หากการฉีกรับพื้นระดับเดิมสูงเกิน 1.00 ม. จะต้องมีคอกยื่นคานแบบและก่อสร้างทราบ เพื่อกิจการความเหมาะสม



<p>GB1</p>	<p>GB2</p>	<p>GB3</p>	<p>GB4</p>	<p>GB5</p>	<p>GB6</p>	<p>GB7</p>
<p>GB8</p>	<p>GB9</p>	<p>GB10</p>	<p>B1</p>	<p>B2</p>	<p>B3 (ขนาดค้ำยันที่ สูงกว่า 5.00 ม.)</p>	<p>B4</p>
<p>B5</p>	<p>B6</p>	<p>B7</p>	<p>B8 (ขนาดค้ำยันที่ โดยอิงจากขนาดในวงมากกว่า ไม่น้อยกว่า 1.50 ม.)</p>		<p>B9</p>	<p>B10</p>
<p>C1</p>	<p>C2</p>	<p>C3</p>	<p>C4</p>			



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม
เขียนแบบ
นายอนันต์ สุจิณกุล
ทส.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร
นายอนันต์ สุจิณกุล
(รพท. กทม.)
กท. 73437

สถาปนิก
นายอนันต์ สุจิณกุล
(นางสาวกวีรัตน์ อินทร์วงค์)
กท. 63719



รูปตัดขยายบันไดชั้นเวที
มาตรฐาน 1:15

S-10

รายการประกอบผังสุขาภิบาล

มาตรฐานและคุณภาพของท่อ		
ประเภทการใช้งาน	ชนิดท่อ	การต่อท่อ
ท่อน้ำประปาทั่วไป และท่อน้ำร้อน	GSP CLASS B ตาม มอก. 277-2521	เกลียว
ท่อน้ำไลโครกและท่อน้ำทิ้ง (เหนือดิน)	PVC แรงชั้น 8.5 ตาม มอก. 17-2528	นํ้ายาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำไลโครกและท่อน้ำทิ้ง (ฝังดิน)	PVC แรงชั้น 13.5 ตาม มอก. 17-2528	นํ้ายาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำฝน	GSP CLASS B ตาม มอก. 277-2521	เกลียว หรือ เชื่อม

สารบัญแบบสุขาภิบาล	
สัญลักษณ์	รายการ
—○ WC	โถส้วม
—+ SPH	สายอ่อนฉีดชำระ
—+ SP	ฝักบัว
—+ HB	ก๊อกน้ำ
—X—	วาล์วประตูน้ำ
⊕ FD	ตะแกรงระบายน้ำ
M	มิเตอร์ประปา
⊗	ถังบำบัดน้ำเสีย
—	ท่อไลโครก PVC. dia. 4"
—	ท่อน้ำทิ้ง PVC. dia. 3"
—	ท่อน้ำประปา PVC. dia. 1/2"

หมายเหตุ

- ท่อน้ำประปา , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อสวมชักโครก , อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ทั้งหมด ให้ใช้ของบริษัทท่อน้ำไทย จำกัด หรือเทียบเท่า จะต้องได้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกำหนด และมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ข้างล่างมือเคลือบขาวกึ่งเงาผิวในเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- การจัดวางรูปแบบแปลนสุขาภิบาล เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขอีกครั้ง ตามสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้ถูกต้องและสนองประโยชน์ใช้สอย ตามความเป็นจริง
- หากมีการประกวดราคาทำก่อสร้างให้ถือตามแปลนนี้ไปก่อน เมื่อมีการแก้ไขแบบภายหลังในขั้นตอนตกแต่งภายใน จึงให้ปรับราคางานอีกครั้งเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริงครั้งสุดท้าย
- อุปกรณ์ประปาและการติดตั้งต้องเป็นไปตามแบบ ของการประปาส่วนภูมิภาค



แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ

Anu
(นายอนันต์ สุจิเมือง)
ทล.บ.การก่อสร้าง


วิศวกร

gun
(วรพล ทุ่งทอง)
ทล. 73437

สถาปนิก

ทวีรัตน์

(นางสาวทวีรัตน์ อีทรัพย์รัตน์)
ทล. 13710



และผู้
และผู้

นายอนันต์ กัลลาพิทักษ์
สถาปนิก
รสถ. 10888

SN-01





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ


Anwar
(นายอนันต์ สุริยงคช)
ทล.น.การก่อสร้าง

วิศวกร

วราพร หัตถทอง
(วราพร หัตถทอง)
ทช.73437


สถาปนิก

จวิรรุณี
(นายจวิรรุณี อังนันทพรวัฒน์)
ทล.น.สถาปัตย์ 108710



E-03

ช.
นายชณันท์ สักดาพิทักษ์
สถาปนิก
ภต. 10888



แปลนไฟฟ้า
มาตราส่วน 1:100






แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Aren
(นายอนันต์ สุจิฆหงศ)
ทส.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร
gus
(วราพล หังทอง)
ภ.บ. 73437


สถาปนิก
จ.วิจิตร
(นางสาววิจิตร อิ่มทังทองพันธ์)
ภ-สถ. 13719



นาย *...*

SN-02

...
นายสมันท์ ศักลาพิทักษ์
สถาปนิก
ภ.สถ. 10883



แปลนระบบน้ำประปา
มาตราส่วน 1:100





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Am
(นายอัมรินทร์ สุริยงค)
ทส.บ.การก่อสร้าง


วิศวกร
gaw
(วพต ทังทอง)
ทช. 73437

สถาปนิก
ทวิวัฒน์
(นายทวิวัฒน์ อังศุภวงวัฒน์)
ภ-สถ. 13719



แผ่นที่

SN-03



แปลนระบบท่อน้ำทิ้ง
มาตราส่วน 1:100

นายอัมรินทร์ สุริยงค
สถาปนิก
สถ. 10888





แบบ
โครงการก่อสร้างหอประชุม

เขียนแบบ
Arin
(นายอินทร์ สุจริต)
ท.บ.การก่อสร้าง


วิศวกร
[Signature]
(วรพล ช่างทอง)
ภ.ช. 73437

สถาปนิก
[Signature]
(นายสาวิตรี อินทร์พรหม)
ท.ศ. 13719



SN-04

[Signature]
นายอินทร์ ตักคาศักดิ์
สถาปนิก
ร.๓๐ 10233



แปลนตำแหน่งคอยรถยนตร์
มาตราส่วน 1:100





แบบ
โครงการก่อสร้างห้องประชุม

เขียนแบบ

Arin
(นายอนันต์ สุจิรมงคล)
ท.บ.การก่อสร้าง

วิศวกร

Arin
(วรพล ทังทอง)
ท.บ. 73437


สถาปนิก

Arin


(นางสาวพรวิรัตน์ อินทร์สารรัตน์)
ร.บ. 1-13719



BIOTECH BF series



แปลนถังหมักน้ำเสีย
NOT TO SCALE



รูปตัดถังหมักน้ำเสีย
NOT TO SCALE

ที่มาข้อมูล

แบบแปลน (แบบแปลน) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

ขนาดการปลูก

- บังแสงธรรมชาติ
- บังแสงจากหลอดไฟ
- ส่วนกลาง (โรงงาน)
- ใช้งานภายนอก

ข้อมูลเทคนิค

รุ่น	จำนวนใช้ (คน)								ขนาดถัง (cm)				พลาสม่า (cm ²)	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ขนาดถังเสริม (cm)			
	ที่นั่งคน		ที่นั่งคน		ที่นั่งคน		ที่นั่งคน		W	H1	H2	H3			ขนาดถังเสริม	ขนาดถังเสริม	ขนาดถังเสริม	ขนาดถังเสริม
	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน	ที่นั่งคน										
BF-1000	5	17	21	27	33	39	45	51	1285	186	230	255	430	1.08	1000x1000	1100	150	1000
BF-1500	8	23	29	35	41	47	53	59	1365	225	270	295	490	1.24	1000x1000	1100	150	1000
BF-2000	11	29	35	41	47	53	59	65	1365	270	315	340	490	1.82	1000x1000	1300	200	1000
BF-2500	14	35	41	47	53	59	65	71	1365	315	360	385	490	1.89	1000x1000	1300	250	1000
BF-3000	17	41	47	53	59	65	71	77	1625	360	405	430	490	2.23	1000x1000	1500	300	1000
BF-3500	20	47	53	59	65	71	77	83	1625	405	450	475	490	2.64	1000x1000	1600	350	1000
BF-4000	23	53	59	65	71	77	83	89	1625	450	495	520	490	3.14	1000x1000	1600	400	1000
BF-4500	26	59	65	71	77	83	89	95	1885	495	540	565	530	4.25	1000x1000	1800	450	1000
BF-5000	29	65	71	77	83	89	95	101	1885	540	585	610	530	5.10	1000x1000	2000	500	1000
BF-6000	34	77	83	89	95	101	107	113	2425	680	725	750	530	6.13	1000x1000	2500	600	1000

ข้อมูลราคาของเครื่องชีวภาพ ไบโอเจ	
ชนิด	L
วัสดุ	เหล็กinox
สี	สีเงิน
ความสูง (cm)	79.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	30.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	50.0
เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	0.05-0.096
วัสดุ	HDPE
ความหนา (cm)	0.964
เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	103.06
เส้นผ่าศูนย์กลาง (cm)	97.42

นายอนันต์ สักลาพิทักษ์
สถาปนิก
ภสศ. 10888

SN-05



สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร. 6

ส่วนราชการ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สถานที่ตั้งโครงการ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้ออกแบบ : -

แบบเลขที่ : -

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ราคางานต้นทุนงานก่อสร้างฯ	9,246,870.53	
2	- ราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ	1,998,550.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน	11,245,420.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ	11,245,420.53	
	อักษร :	(สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสามสตางค์)	
	งบประมาณที่ได้รับ	11,000,000.00 บาท	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจบ โชติชัย)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูริพงษ์ รัตนานิคม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.เลย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญชา ชรรมนบุตร)

ตำแหน่ง อาจารย์



สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร. 5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง
 หน่วยงานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง
 ผู้ออกแบบ : -
 แบบเลขที่ : -

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ +ค่าแรง รวมเป็นเงิน	FACTOR F 1.3003	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ราคางานต้นทุนงานก่อสร้างฯ	7,111,336.25	2,135,534.28	9,246,870.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			9,246,870.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,246,870.53	
	อักษร :	เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจบ โชติชัย)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูริพงษ์ รัตนนิคม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.เลย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญชา ธรรมบุตร)

ตำแหน่ง อาจารย์



สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร. 5 (ค)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง
 หน่วยงานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางวันที่ 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ +ค่าแรง รวมเป็นเงิน	VAT 7 %	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	-ราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ	1,998,550.00	-	1,998,550.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ			1,998,550.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,998,550.00	
	อักษร :	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจบ โชติชัย)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูริพงษ์ รัตนนิคม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.เลย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญชา ธรรมบุตร)

ตำแหน่ง อาจารย์



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง
 หน่วยงานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ป.ร. 4
 แผ่นที่ 1/7

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานก่อสร้างหอประชุม								
1	งาน โครงสร้าง							2,135,452.17	
2	งาน โครงหลังคา							1,087,463.55	
3	งานสถาปัตยกรรม							2,812,399.53	
4	งานสุขภัณฑ์							79,542.00	
5	งานสี							95,732.00	
6	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							209,587.00	
7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							691,160.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							7,111,336.25	
	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ								
1	รวมค่างานครุภัณฑ์และอื่นๆ							1,998,550.00	
	รวมงานครุภัณฑ์และอื่นๆ							1,998,550.00	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง

ปร. 4

หน่วยงานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แผ่นที่ 2/7

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.2	งานเข็ม คอร. # ขนาด 0.22 X 0.22 X 21.00 ม.	68	ต้น	3,638.00	247,384.00	1,120.00	76,160.00	323,544.00	
1.3	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. # ขนาด 0.22 X 0.22 X 21.00 ม.	68	ต้น	-	-	200.00	13,600.00	13,600.00	
1.4	งานขุดดินฐานรากพร้อมกลับกลับ	31	ลบ.ม.			168.00	5,214.72	5,214.72	
1.5	ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	841.12	3,364.48	112.00	448.00	3,812.48	
1.6	ดินบดอัดแน่นโดยรอบอาคาร (เพื่อบดอัด 25 %)	105	ลบ.ม.	125.00	13,125.00	99.00	10,395.00	23,520.00	
1.7	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5	ลบ.ม.	2,289.72	11,448.60	426.00	2,130.00	13,578.60	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	253	ลบ.ม.	2,803.74	709,346.22	419.00	106,007.00	815,353.22	
1.9	ไม้แบบทัว ไปพร้อมค้ำยัน	50.16	ลบ.พ.	589.25	29,556.78	-	-	29,556.78	
1.10	ไม้แบบทัว ไปพร้อมค้ำยัน	750	ตร.ม.	-	-	133.00	99,750.00	99,750.00	
1.11	ตะปูขนาดต่าง ๆ	450	ก.ก.	44.40	19,980.00	-	-	19,980.00	
1.12	เหล็กเสริมโครงสร้างทั้งหมด								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 φ 6 ม.ม.	3.30	ต้น	26,795.01	88,423.53	4,100.00	13,530.00	101,953.53	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 φ 9 ม.ม.	0.60	ต้น	24,602.80	14,761.68	4,100.00	2,460.00	17,221.68	

เหล็กเส้นกลม....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ϕ 12 ม.ม.	2.20	ตัน	28,600.47	62,921.03	3,300.00	7,260.00	70,181.03	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 12 ม.ม.	2.20	ตัน	23,196.27	51,031.79	3,300.00	7,260.00	58,291.79	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 16 ม.ม.	3.20	ตัน	23,383.16	74,826.11	3,300.00	10,560.00	85,386.11	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 19 ม.ม.	4.30	ตัน	24,533.00	105,491.90	2,900.00	12,470.00	117,961.90	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 25 ม.ม.	9.00	ตัน	26,485.98	238,373.82	2,900.00	26,100.00	264,473.82	
1.13	เหล็กว้ายแมด ขนาด 0.20 x 0.20 m.@0.20 m.	539.50	ตร.ม.	30.00	16,185.00	5.00	2,697.50	18,882.50	
1.14	ลวดผูกเหล็ก	980	ก.ก.	40.50	39,690.00	-	-	39,690.00	
	รวมยอดงานที่ 1							2,135,452.17	
2	งานโครงสร้างคาน								
2.1	เหล็กวางน้ำ - 150 X 75 X 75 X 6 ม.ม.	96	ท่อน	3,956.00	379,776.00	320.00	30,720.00	410,496.00	
2.2	เหล็กตัวซี - 100 X 50 X 20 X 3.2 ม.ม.	205	ท่อน	1,084.11	222,242.55	180.00	36,900.00	259,142.55	
2.3	เหล็กฉาก - 60 X 60 X 3.2 ม.ม.	46	ท่อน	975.00	44,850.00	180.00	8,280.00	53,130.00	
2.4	เหล็กฉาก - 50 X 50 X 3.2 ม.ม.	385	ท่อน	691.00	266,035.00	180.00	69,300.00	335,335.00	
2.5	เหล็กแผ่น 4" X 8" X 9 ม.ม.	4	แผ่น	4,320.00	17,280.00	820.00	3,280.00	20,560.00	
2.6	น๊อตเหล็ก Φ 1" ยาว 0.50 เมตร	88	ตัว	85.00	7,480.00	15.00	1,320.00	8,800.00	
	รวมยอดงานที่ 2							1,087,463.55	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคา								
3.1.1	กระเบื้องลอนคู่ (สี) ขนาด 0.50 X 1.20 ม. หน้า 5 ม.ม.	1,104	แผ่น	74.00	81,696.00	35.00	38,640.00	120,336.00	
3.1.2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	69	อัน	42.06	2,902.14	25.00	1,725.00	4,627.14	
3.1.3	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	44	อัน	42.06	1,850.64	25.00	1,100.00	2,950.64	

3.1.4 น๊อตยึด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.4	น็อตยึดกระเบื้อง	2,475	ตัว	4.21	10,419.75	-	-	10,419.75	
3.2	งานพื้น								
3.2.1	พื้นขัดหยาบ	110	ตร.ม.	350.00	38,500.00	80.00	8,800.00	47,300.00	
3.2.2	พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน 8 " X 8"	40	ตร.ม.	302.00	12,080.00	158.00	6,320.00	18,400.00	
3.2.3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12 " X 12"	325	ตร.ม.	400.00	130,000.00	158.00	51,350.00	181,350.00	
3.2.4	พื้นปูปาร์เก้ (ตามแบบ)	42	ตร.ม.	1,250.00	52,500.00	250.00	10,500.00	63,000.00	
3.3	งานผนัง								
3.3.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	425	ตร.ม.	120.00	51,000.00	84.00	35,700.00	86,700.00	
3.3.2	ผนังกรุไม้อัดลามิเนต (บิวอินตคแต่งภายใน)	389	ตร.ม.	1,750.00	680,050.00	350.00	136,010.00	816,060.00	
3.3.3	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	97	ตร.ม.	350.00	33,950.00	201.00	19,497.00	53,447.00	
3.3.4	ผนังแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กฉาก	91	ตร.ม.	650.00	58,968.00	250.00	22,680.00	81,648.00	
3.3.5	ผนังกรุไม้อัดลามิเนต (บิวอินตคแต่งบริเวณเวที)	185	ตร.ม.	450.00	83,250.00	135.00	24,975.00	108,225.00	
3.3.6	ฉาบปูนเรียบผนัง	850	ตร.ม.	100.00	85,000.00	98.00	83,300.00	168,300.00	
3.3.7	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,860.00	ตร.ม.	100.00	186,000.00	87.00	161,820.00	347,820.00	
3.4	งานฝ้าเพดาน								
3.4.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า C-Line	308.00	ตร.ม.	292.00	89,936.00	75.00	23,100.00	113,036.00	
3.4.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบเรียบ โครงเคร่า C-Line	140.00	ตร.ม.	312.00	43,680.00	75.00	10,500.00	54,180.00	
3.5	งานประตูดูหน้าต่าง ช่องแสง								
3.5.1	ประตู ป. 1 (ประตูเหล็กม้วนแบบระบบไฟฟ้า)พร้อมประตูเลื่อนคู่ อลูมิเนียมขอบขาวกระจกใส หนา 6 มม.	5.00	ชุด	61,300.00	306,500.00	3,700.00	65,000.00	371,500.00	



Handwritten signature in blue ink.

3.5.2 ประตู....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5.2	ประตู ป. 2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
3.5.3	ประตู ป. 3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	3,100.00	12,400.00	900.00	3,600.00	16,000.00	
3.5.4	ประตู ป. 4 (พีวีซี) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	6.00	ชุด	1,530.00	9,180.00	820.00	4,920.00	14,100.00	
3.5.5	หน้าต่าง น. 1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	8.00	ชุด	9,800.00	78,400.00	1,200.00	9,600.00	88,000.00	
3.5.6	หน้าต่าง น. 2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	4,780.00	9,560.00	720.00	1,440.00	11,000.00	
3.5.7	ช่องลมห้องน้ำ	4.00	ชุด	4,430.00	17,720.00	1,570.00	6,280.00	24,000.00	
รวมยอดงานที่ 3								2,812,399.53	
4	งานสุขภัณฑ์								
4.1	ชักโครก	6	อัน	5,890.00	35,340.00	450.00	2,700.00	38,040.00	
4.2	อ่างล้างหน้าพร้อมเคอร์เตอร์	2	ชุด	6,890.00	13,780.00	1,200.00	2,400.00	16,180.00	
4.3	ที่ใส่กระดาษชำระ (ขาว)	6	อัน	450.00	2,700.00	70.00	420.00	3,120.00	
4.4	โถปัสสาวะชาย	3	อัน	1,690.00	5,070.00	450.00	1,350.00	6,420.00	
4.5	สายอ่อนชำระ	6	อัน	285.00	1,710.00	70.00	420.00	2,130.00	
4.5	ก๊อคน้ำ	2	อัน	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
4.6	กระจกเงาพร้อมกรอบอลูมิเนียมสีขาหน้าเคอร์เตอร์	2	แผ่น	829.00	1,658.00	350.00	700.00	2,358.00	
4.7	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	6	อัน	799.00	4,794.00	70.00	420.00	5,214.00	
4.8	ขอแขวนผ้า	6	อัน	125.00	750.00	50.00	300.00	1,050.00	
4.9	ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดคักกลีน	10	อัน	419.00	4,190.00	-	-	4,190.00	
รวมยอดงานที่ 4								79,542.00	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานสี								
5.1	สีน้ำพลาสติก	766	ตร.ม.	35.00	26,810.00	30.00	22,980.00	49,790.00	
5.2	สีน้ำมัน , สีกันเบื่อน	15	ตร.ม.	40.00	600.00	38.00	570.00	1,170.00	
5.3	แล็กเกอร์เคลือบผิวบิวอิน	574	ตร.ม.	40.00	22,960.00	38.00	21,812.00	44,772.00	
	รวมยอดงานที่ 5							95,732.00	
6	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
6.1	งานสุขาภิบาล								
6.2	งานเดินท่อประปาทั้งหมด	23	จุด	750.00	17,250.00	130.00	2,990.00	20,240.00	
6.3	งานเดินท่อน้ำทิ้งทั้งหมด	2	จุด	3,500.00	7,000.00	550.00	1,100.00	8,100.00	
6.4	งานเดินวางท่อระบบสุขภัณฑ์ทั้งหมด	2	จุด	5,000.00	10,000.00	550.00	1,100.00	11,100.00	
6.5	งานเดินท่ออ่างล้างหน้า	6	จุด	1,200.00	7,200.00	130.00	780.00	7,980.00	
6.6	งานล้างบำบัดน้ำเสียระบบสุขภัณฑ์ พร้อมฐาน	2	ชุด	45,200.00	90,400.00	550.00	1,500.00	91,900.00	
6.7	งานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและวางระบบท่อประปา	1	งาน	70,267.00	70,267.00			70,267.00	
	รวมยอดงานที่ 6							209,587.00	
7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
7.1	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2/18 W	26	ชุด	550.00	14,300.00	105.00	2,730.00	17,030.00	
7.2	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1/18 W	26	ชุด	350.00	9,100.00	105.00	2,730.00	11,830.00	
7.3	โคมสปอร์ตไลท์ 250 W (หน้าเวที)	9	ชุด	2,499.00	22,491.00	105.00	945.00	23,436.00	
7.4	โคมสปอร์ตไลท์ 50 W (หัวเสา 3 ดวงต่อ 1 ชุด)	10	ชุด	1,750.00	17,500.00	105.00	1,050.00	18,550.00	
7.5	โคมไฟกิ่ง 1x12 W	2	ชุด	899.00	1,798.00	105.00	210.00	2,008.00	
7.6	สวิตซ์เต้ารับ (มีสายดิน)	22	จุด	99.00	2,178.00	70.00	1,540.00	3,718.00	
7.7	ตู้ SAFETY SWITCH 250 AMP	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.8	ตู้ BREAKER	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
7.9	สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ยึด	1	L/S	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
7.10	สวิทช์ไฟฟ้า	66	จุด	120.00	7,920.00	40.00	2,640.00	10,560.00	
7.11	ระบบอินเตอร์เน็ต (ไวไฟ)	1	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
7.12	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (3เฟส)	1	งาน	545,778.00	545,778.00			545,778.00	
	รวมยอดงานที่ 7							691,160.00	

[Handwritten signatures and marks]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง
 หน่วยงานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ตำบลศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน จำนวน 1 หลัง

ปร. 4
 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ 11 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 48,000 BTU (ระบบ Inverter)	12	เครื่อง	60,900.00	730,800.00	-	-	730,800.00	
1.2	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	6	ใบ	8,900.00	53,400.00	-	-	53,400.00	
1.3	ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	- ตู้ลำโพง 15" JBL PRX-315D จำนวน 2 คู่								
	- ตู้ลำโพง 18" JBL PRX-318SD จำนวน 2 คู่								
	- Yamaha MG-16X Mixer จำนวน 1 เครื่อง								
	- DB Mark XCA26+ Digital Speaker Controller จำนวน 1 เครื่อง								
	- Beta Three DT-4004 Poweramp 4ch x 1000W จำนวน 1 เครื่อง								
	- Beta Three DT-8004 Poweramp 4ch x 1600W จำนวน 1 เครื่อง								
	- Shure BLX288TH/SM58-M19 ไมค์ล้อยู่จำนวน 1 ชุด								
	- NPE PDR - 212V เบรคเกอร์โซลิวท์จำนวน 1 เครื่อง								
	- TOA A-3248DMZ แอมป์ 480 W +แยกโซน จำนวน 1 เครื่อง								
	- ปีกยึด 2 ข้าง แอมป์ ToA A-Series จำนวน 1 คู่								
	- ตู้ลำโพง TOA TZ-406W จำนวน 4 คู่								
	Compact SD-B12Ux 10 Rack 3 ฝา ล็อก 21 นิ้ว จำนวน 1 ชุด								



[Handwritten signature]

1.4 เครื่องฉาย....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
1.5	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	1	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
1.6	พัดลมไอน้ำชนิดแขวนผนัง ϕ 24 นิ้ว	12	เครื่อง	12,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
1.7	พัดลมติดเพดานหมุนรอบ 360 องศา ϕ 18 นิ้ว	10	เครื่อง	4,850.00	48,500.00	-	-	48,500.00	
1.8	รางน้ำฝน	58	เมตร	550.00	31,900.00	-	-	31,900.00	
1.9	ท่อรางน้ำฝน	29	เมตร	550.00	15,950.00	-	-	15,950.00	
1.10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
1.11	ป้ายหอประชุมพร้อมโลโก้ สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
1.12	ผ้าม่านประตู	5	ชุด	15,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
1.13	ผ้าม่านหน้าต่าง (น1)	8	ชุด	4,800.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
1.14	ผ้าม่านเวทีด้านหน้าและด้านหลังเวทีชุดใหญ่	1	ชุด	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	
1.15	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองกึ่งที่ (กล่อง 6 ตัว)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	10	ชุด	5,700.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	รวมยอดงานครุภัณฑ์และอื่นๆ							1,998,550.00	



(Handwritten signatures and initials)

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารหอประชุมเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย 1 หลัง		
สถานที่ตั้งโครงการ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		
หน่วยงานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม		
ประเภทงาน	อาคาร		
ปริมาณงาน	จำนวน 1 หลัง		
	วงเงินราคากลาง	11,245,420.53 บาท	(สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบสามสตางค์)
แบ่งวงงาน	จำนวน	5 งวด	ของค่าจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 300 วัน
งวดที่ 1	คิดเป็น 25 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้	
		<ul style="list-style-type: none">- งานถมดิน และปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ- ส่งงานทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จ- งานทดสอบวิศวกรรมชั้นดิน แล้วเสร็จ- งานสำรวจวางแนวปักฝิ่ง กำหนดระดับ และตำแหน่งเสาอาคาร แล้วเสร็จ- งานตอกเสาเข็ม สกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ- งานขุดดิน ปรับระดับฐานรากอาคาร แล้วเสร็จ- งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก แล้วเสร็จ- งานคอนกรีตเสริมเหล็กเสาตอม่อ แล้วเสร็จ- งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน แล้วเสร็จ- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ	
		ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 2	คิดเป็น 15 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้	
		<ul style="list-style-type: none">- งานประกอบแบบเสา และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ- งานประกอบแบบคาน,คานเอ็น และเทคอนกรีต แล้วเสร็จ- งานติดตั้งประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาตามแบบ แล้วเสร็จ- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ	
		ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 3	คิดเป็น 10 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้	
		<ul style="list-style-type: none">- งานก่อสร้างพื้นคสล. และพื้นปาร์เก้ ตามแบบ แล้วเสร็จ- งานก่อผนัง แล้วเสร็จ- งานฉาบผิวโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ- งานทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต และทำการบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ	
		ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

งวดที่ 4



งวดที่ 4

คิดเป็น 20 % ของมูลค่าสัญญา โดยมีผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ฝ้าระเบียง และฝ้าปั้นลม แล้วเสร็จ
 - งานตกแต่งผนัง,งานบิวอินคตกแต่งผนัง , งานตกแต่งบิวอินเวที แล้วเสร็จ
 - งานประกอบติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง พร้อมบานและอุปกรณ์ที่ปรากฏตามแบบ แล้วเสร็จ
 - งานระบบประปา และระบบไฟฟ้าในอาคาร แล้วเสร็จ
 - งานทาสี,ลงแล็กเกอร์เคลือบผิวงานบิวอินคตกแต่งต่างๆ แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัด ระบบน้ำทิ้ง ตามแบบ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ก๊อกน้ำต่างๆ ถังน้ำพลาสติก แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5

คิดเป็น 30 % ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมไอน้ำ, ติดตั้งพัดลมติดเพดาน แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งรางน้ำฝนพร้อมท่อรับน้ำฝน แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายหอประชุมพร้อมโลโก้ สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ พร้อมจอ ขนาด 2 x 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผ้าม่านประตู, หน้าต่าง, เเวทีด้านหน้าและด้านหลังเวทีชุดใหญ่ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แล้วเสร็จ
 - งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (3เฟส) แล้วเสร็จ
 - งานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและวางระบบท่อประปา แล้วเสร็จ
 - งานเก็บรายละเอียดต่างๆ แล้วเสร็จ
 - งานเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ออกจากบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานเก็บความเรียบร้อยของงาน ทำความสะอาดอาคารและรอบๆ บริเวณอาคาร แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจบ ไซตชัย)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูริพงษ์ รัตนนิคม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.เลย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญชา ธรรมบุตร)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ 448 ตารางเมตร
 - 4.2 งานครุภัณฑ์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๓ มิ.ย. ๒๕๖๘.....เป็นเงิน 11,245,420.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายบรรจบ โชติชัย อาจารย์ ประธานกรรมการ.....
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
 - 7.2 นายภูริพงษ์ รัตนานิคม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ.....
นายช่างอาวุโส อบจ.เลย
 - 7.3 นายบัญชา ธรรมบุตร อาจารย์ กรรมการและเลขานุการ.....
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

